

Comune di Montefiorino
Provincia di Modena

OGGETTO: Ristrutturazione edilizia a fini di adeguamento sismico della parte centrale della scuola primaria Matilde di Canossa.
Demolizione fabbricato esistente

COMMITTENTE: Comune di Montefiorino

COMPUTO METRICO
DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE

Montefiorino, lì 29/08/2019

Il Progettista:
Ferrari ing. Paolo

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITÀ
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	
1	1.5.A 1.5.A.6 1.5.A.6.B	Altro Scavi e demolizioni (escluso oneri di discarica) 6) Demolizione completa di fabbricati isolati, eseguita con mezzi meccanici, valutati a mc. vuoto per pieno, compreso il trasporto delle macerie alle discariche con distanza massima dal cantiere di Km. 30 ed i relativi oneri di discarica (i materiali riutilizzabili restano all'impresa demolitrice): B) con struttura in cemento armato e solai in laterocemento Piano S1 Parti Uguali: 1x530 Sommano 1.5.A.6.B	mc.	530,00			3,50	1.855,00 1.855,00
2	1.5.A 1.5.A.7 1.5.A.7.C	Scavi e demolizioni (escluso oneri di discarica) 7) Demolizione in breccia a sezione obbligata, eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, per superfici non inferiori a mq.1,5, compreso il trasporto delle macerie alle discariche con distanza massima dal cantiere di km. 30 ed escluse eventuali opere provvisionali: C) in conglomerato cementizio armato Platea per esecuzione plinti interni Sommano 1.5.A.7.C	mc.	9,00 3,00 4,00	2,50 3,00 1,00	2,50 3,00 1,00	0,40 0,40 0,40	22,50 10,80 1,60 34,90
3	1.5.A 1.5.A.4 1.5.A.4.A	Scavi e demolizioni (escluso oneri di discarica) 4) Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccola dimensione del peso complessivo a pieno carico da 6 a 9 q.li, compreso operatore ed oneri per la pulizia dello scavo, fino alla profondità di m. 2, il trasporto del materiale di scavo alle discariche ed oneri di discarica, con distanza massima dal cantiere di km. 30, ed escluse eventuali opere provvisionali, aggettamento: A) in presenza di materiale sabbioso o argilloso Per plinti interni Sommano 1.5.A.4.A Sommano	mc.	9,00 3,00 4,00	2,50 3,00 1,00	2,50 3,00 1,00	0,80 0,80 0,80	45,00 21,60 3,20 69,80