



**Comune di Bedonia**  
Provincia di Parma

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI FINANZIATO CON IL FONDO INTEGRATIVO REGIONALE DELLA MONTAGNA. (FOSMIT) ANNUALITA' 2024

**COMMITTENTE:** Comune di Bedonia

Bedonia, 25/07/2024

**IL TECNICO**  
Geom. Belli Michele

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 A1 09/04/2024	<p>Conglomerato bituminoso per strato di collegamento confezionato a caldo con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta penetrazione , posto in opera con idonee macchine finitrici e cilindrato con rulli statici da 5 a 14 ton. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione per ottenere particolari configurazioni superficiali o raccordi ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,<b>COMPRESO IL trattamento preliminare per l'ancoraggio alla preesistente pavimentazione E IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI IMPERMEABILIZZAZIONE MEDIANTE STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA ACIDA AL 60% IN RAGIONE DI 1 KG PER MQ PIU' COPERTURA CON SABBIA DEL PO'</b> - tappeto usura 0/10 con % bitume sul peso inerti non inferiore a 6%</p> <p>Strada Montarsiccio Strada Castagnola Loc. Costa Vecchia Loc. Bozzi Loc. Fontanachiosa</p>	1,70 1,70 1,70 1,70 1,70	440,00 350,00 200,00 100,00 200,00	4,500 4,000 4,000 4,000 4,500	0,060 0,060 0,060 0,060 0,060	201,96 142,80 81,60 40,80 91,80		
	SOMMANO t					558,96	120,00	67'075,20
2 A1 11/07/2024	<p>Conglomerato bituminoso per strato di collegamento confezionato a caldo con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta penetrazione , posto in opera con idonee macchine finitrici e cilindrato con rulli statici da 5 a 14 ton. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione per ottenere particolari configurazioni superficiali o raccordi ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,<b>COMPRESO IL trattamento preliminare per l'ancoraggio alla preesistente pavimentazione E IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI IMPERMEABILIZZAZIONE MEDIANTE STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA ACIDA AL 60% IN RAGIONE DI 1 KG PER MQ PIU' COPERTURA CON SABBIA DEL PO'</b> - tappeto usura 0/10 con % bitume sul peso inerti non inferiore a 6%</p> <p>ripristino buche</p>					20,00		
	SOMMANO t					20,00	120,00	2'400,00
3 A.8 11/07/2024	<p>Noleggio a caldo di bobcat/ miniescavatore per pulizia cunette strade Val Taro e Val Ceno</p>					200,00		
	SOMMANO h					200,00	60,00	12'000,00
4 A.10 11/07/2024	<p>Noleggio a caldo di autocarro della portata di 7,5 ton per pulizia cunette strade Val Taro e Val Ceno</p>					200,00		
	SOMMANO h					200,00	60,00	12'000,00
5 OS 11/07/2024	<p>ONERI DI SICUREZZA</p>					1,00		
	SOMMANO a					1,00	205,00	205,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							93'680,20
	<b>TOTALE euro</b>							93'680,20
	<b>A RIPORTARE</b>							93'680,20



